

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.สุรลักษณ์-บ้านนางจันทร์ หมู่ที่ ๖ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท	
๓.ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรูปแบบตาม อบต. กำหนด	
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท จึงขอใช้ราคาที่คณะกรรมการกำหนด เป็นราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐.- บาท	
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง	
๕.๒	
๕.๓	
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายภควันต์ บุญประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรียา นาคแท้	กรรมการ
๖.๓ นางสาวธนพร สันทิมา	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ประเภท ก่อสร้างถนนถนน คสล.สายบ้าน น.ส.สุธาลักษณ์-บ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านชาติ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้าน น.ส.สุธาลักษณ์-บ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านชาติ ต.ชิวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน
 แบบเลขที่ 0


ประมาณราคาคตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3607	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				ราคาที่ใช้ตามบัญชีค่าแรง ของกรมบัญชีกลาง 2560 ราคาวัสดุของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา
2	ประเภทงานทาง	94,142.06	33,957.04	128,099.09	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์			1,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,099.09	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			129,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายภควันต์ บุญประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุริยา นาคแท้)
 ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอนพร สันพิมาย)
 นักวิชาการพัสดุ

ใบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลชาน อำเภอนาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนถนน คลส.สายบ้าน น.ส.สุทธลักษณ์-บ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านชาติ
ปริมาณงาน ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม.ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้าน น.ส.สุทธลักษณ์-บ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านชาติ ต.ชาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการประกอบแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชาน

แบบเลขที่

/2565

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ																																	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน																																			
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	210.0	ตร.ม.	-	-	1.63	342.30	342.30																																		
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุบาศก์ 280 ksc	31.5	ลบ.ม.	1,787.00	56,290.50	306.00	9,639.00	65,929.50																																		
3	ค่าขนส่งคอนกรีต	31.5	ลบ.ม.	-	-	64.45	2,030.18	2,030.18	ระยะทาง 5 กม.																																	
4	งานเหล็กเสริม	210.0	ตร.ม.	45.00	9,450.00	5.00	1,050.00	10,500.00																																		
	4.1 wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	28.0	กก.	27.21	761.88	3.40	95.20	857.08	ราคาพาณิชย์จังหวัด																																	
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	-	กก.	25.36	-	3.40	-	-																																		
	4.3 เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	10.5	ลบ.ม.	495.00	5,197.50	99.00	1,039.50	6,237.00	รวมค่าขนส่ง 20 กม.																																	
5	ทรายหยาบ	3.0	ลบ.ฟ.	401.00	1,203.00	-	-	1,203.00	คิด 50%																																	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	21.0	7	ค่าแรงตีไม้แบบ	5.0	ลิตร	35.00	175.00	15.00	75.00	250.00		8	ยางแอสฟัลท์	10.0	ลบ.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00		9	หินคลุกปรับพื้นที่ตามสภาพ									ยอดรวมยกไป					77,077.88		17,064.18	94,142.06	
7	ค่าแรงตีไม้แบบ	5.0	ลิตร	35.00	175.00	15.00	75.00	250.00																																		
8	ยางแอสฟัลท์	10.0	ลบ.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00																																		
9	หินคลุกปรับพื้นที่ตามสภาพ																																									
ยอดรวมยกไป					77,077.88		17,064.18	94,142.06																																		

ราคานับตั้งแต่อยู่ที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายภาควินต์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการช่าง