

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. บ้านชาติ หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงาน ก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้าน
โดยสังเขป

ดำเนินการ ๑.ก่อสร้างประปาห้องเหล็กทรงกลมแป้น (ไม่ตอกเข็ม) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเดิม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรูปแบบตาม อบต.กำหนด
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
จึงขอใช้ราคาที่คณะกรรมการกำหนด เป็นราคากลาง ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒
 - ๕.๓
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภควันต์ บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายแพร คู่พิมาย กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุรียา นาคแท้ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงกลมแปรูป(ไม่ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมฐานรากและหลัง	292,121.93	1.3056	381,394.39	Factor F
3	รวมงานท่อระหว่างระบบ	33,205.43	1.3056	43,353.00	- ภาษี 7%
4	รวมงานจ่ายน้ำหลัก	2,277.97	1.3056	2,974.11	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	52,803.77	1.0700	56,500.03	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	13,500.00	1.0700	14,445.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			498,666.53	พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			498,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภควันต์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเพชร คูพิมาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรียา นาคแท้)


ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง


บัญชีประมาณการ


โครงการ ก่อสร้างประปาходังเหล็กทรงแฉงเป็ญ(ไม่ตอกเข็ม) ขนาดควมจ 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านชาต หมู่ 6
 ปริมาณงาน ขนาดควมจ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร(ไม่ตอกเข็ม)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านชาต หมู่ที่ 6 ตำบลชิวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานรากและตอดัง								
	-ดินขุด	25.00	ม ³	-	-	125.00	3,125.00		
	-คอนกรีต ค2. 240 ksc.	7.00	ม ³	1,749.49	12,246.43	391.00	2,737.00		
	-คอนกรีตขยาย	1.50	ม ³	1,721.00	2,581.50	306.00	459.00		
	-ทรายขยาย	3.00	ม ³	435.00	1,305.00	99.00	297.00		
	-RB 12 mm.	0.17	ตัน	26,363.98	4,562.39	3,300.00	561.00		
	-RB 15 mm.	0.28	ตัน	27,121.00	7,565.58	3,300.00	924.00		
	-เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน็อต	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-		
	-ตอดังเหล็กทรงแฉงเป็ญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-		
	รวมฐานรากและตอดัง				284,018.93		8,103.00	292,121.93	
2	งานท่อระหว่างระบบ								
	-ท่อ PVC. Ø 2" 13.5	10.00	ท่อน	249.06	2,929.20	-	-		
	-ท่อ PVC. Ø 3" 13.5	4.00	ท่อน	657.42	2,701.68	-	-		
	-ท่อ GS. Ø 2"	2.00	ท่อน	1,070.09	2,140.18	-	-		
	-ท่อ GS. Ø 2 ½"	2.00	ท่อน	1,317.76	2,635.52	-	-		
	-ท่อ GS. Ø 3"	6.00	ท่อน	1,649.00	9,894.00	-	-		
	-นิตเปิดเหล็ก Ø 3"	1.00	ชิ้น	100.00	100.00	-	-		
	-ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2½"	1.00	ชิ้น	1,100.00	1,100.00	-	-		
	-ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชิ้น	1,300.00	1,300.00	-	-		
	-เช็ควาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น)	1.00	ชิ้น	420.00	420.00	-	-		
	-อุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาประสาน	1.00	งาน	2,322.06	2,322.06	-	-		
	-ค่าแรงงาน	1.00	งาน	-	-	7,662.79	7,662.79		
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				25,543		7,663	33,205	
3	งานพ้อจ่ายน้ำหลัก								
	-ท่อ GS. Ø 3" (ชนิดหนาคัดน้ำเงิน)	0.00	ท่อน	-	-	-	-		
	-ท่อ PVC. Ø 1½" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายธรรมดา)	0.00	ม.	-	-	-	-		
	-ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายธรรมดา)	47.00	ม.	48.47	2,277.97	-	-		
	-อุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาประสาน	0.00	งาน	227.80	-	-	-		
	รวมงานจ่ายน้ำหลัก				2,277.97		-	2,277.97	
4	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบน้ำแบบจรม้า + มอเตอร์	1.00	ชุด	20,000	20,000	-	-		
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง ขนาด 2.0 แรงม้า						1,000.00		
	-ท่อเหล็กอานดิ่งกะลือยงหนขนาด Ø 2" (ท่อสูบน้ำ)	3.00	ท่อน	1,070.09	3,210	-	-		
	-ฝาครอบบ่อ	1.00	ชุด	200	200	-	-		
	-ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000	1,000.00	1,000.00		
	พร้อมวงจรมอเตอร์ควบคุมสวิตซ์แรงดัน						-		
	-สวิตซ์ไฟ 1"	1.00	ชุด	2,100.00	2,100	150.00	150.00		
	-สายไฟฟ้า VCT.3x1.5 แรงดัน 750 V.	20.00	ม.	35.12	702.40	9.00	180.00		
	-สายไฟฟ้า THW. 1x25.0 แรงดัน 750 V.	80.00	ม.	99.60	7,968.00	20.00	1,600.00		
	-อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แกล็ค)	5.00	ชุด	100.00	500.00	-	-		
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¼"	4.00	ท่อน	51.40	205.60	-	-		
	-สายไฟฟ้า THW. 1x16.0 แรงดัน 750 V.	25.00	ม.	63.50	1,587.50	16.00	400.00		
	-เสาหล่อฟ้า	1.00	ชุด	700.00	700.00	300.00	300.00		
	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า				48,173.77		4,630.00	52,803.77	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับทดสอบกำลังรับ น.น. ของดิน	1.00	งาน	-	-	13,500.00	13,500.00		
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ						13,500.00	13,500.00	


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายภควินต์ บุญประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายราเชนทร์ เพียรดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน


 ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายแพร่ คูพิมาย)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน


 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายพงษ์ สิ้นสวัสดิ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน