


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายนางสุวรรณ - สายประปา บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดปริมาณงาน โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๗๕ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวาน เลขที่ ๖๖/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายแพร คู่พิมาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นางสาวธนพร สันพิมาย	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา นาคแท้	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย นานางสุวรรณ-สายสระประปา
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับกว้าง 3.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310.00 ตารางเมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 770.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 134.75 ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวาน เลขที่ 66/2566 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ประมาณการ	ณ วันที่	4 มีนาคม พ.ศ.2567		แบบเลขที่	66/2566			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,310.00	10.94	25,271.40	1.3642	14.92	34,475.24
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-
5	งานผิวทาง(หินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	134.75	694.97	93,647.21	1.3642	948.08	127,753.52
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.(ชั้น3) ศก. 0.30	ท่อน	-	503.96	-	-	-	-
					118,918.61		รวม	162,228.76
รวมค่างานทั้งสิ้น								162,228.76
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	162,200.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	118,918.61	③ ปริมาตรหินคลุกรวม	134.75	ลูกบาศก์เมตร
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	④ เฉลี่ยราคาประมาณ	1,203.71	บาท/ลูกบาศก์เมตร
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		118,918.61			Factor F
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		162,228.76			- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3642			- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		3,810.00			- เงินประกันผลงานหัก.....0%
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		166,038.76			- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		166,000.00			

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นควรให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่.....7.....มีนาคม พ.ศ. 2567
รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง 76 /2567

ลงชื่อ
(นายแพร คู่พิมาย)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ
(นางสาวธนพร สันพิมาย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ
(นายสุรียา นาคแท้)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง