


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายประปา - หนองจิกโพง บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดปริมาณงาน โดยการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งงานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวาน เลขที่ ๖๗/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายแพร คู่พิมาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - ๗.๒ นางสาวธนพร สันพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  - ๗.๓ นายสุรียา นาคแท้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการมีมติ



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุก	สาย ประปา-หนองจิกโพง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	
รายละเอียดโครงการ	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,340.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,020.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวาน เลขที่ 58/2566 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ปี	

ประมาณการ	ณ วันที่	4 มีนาคม พ.ศ.2567	แบบเลขที่	58/2566				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,500.00	1.73	7,785.00	1.3642	2.36	10,620.30
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	14,595.00	10.94	159,669.30	1.3642	14.92	217,820.86
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-
2	งานผิวทาง(หินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	280.00	648.77	181,655.60	1.3642	885.05	247,814.57
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.(ชั้น3) ศก. 0.30 เมตร	ท่อน	-	503.96	-	-	-	-
					349,109.90	<b>รวม</b>		476,255.73
					รวมค่างานทั้งสิ้น			476,255.73
<b>ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)</b>							<b>ปรับยอด</b>	<b>476,200.00</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =	349,109.90	③ ปริมาตรหินคลุกกรวด	280.00	ลูกบาศก์เมตร
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642	④ เฉลี่ยราคาประมาณ	1,700.71	บาท/ลูกบาศก์เมตร
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			349,109.90	Factor F
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง, สะพานและท่อเหลี่ยม			476,255.73	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			1.3642	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,810.00	- เงินประกันผลงานหัก.....0%
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง, สะพานและท่อเหลี่ยม			480,065.73	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....7%
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง, สะพานและท่อเหลี่ยม			<b>480,000.00</b>	

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นควรให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่.....7.....มีนาคม พ.ศ. 2567

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง 75/2567

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

( นายเพชร คู่พิมาย )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

( นางสาวธนพร สันพิมาย )

ตำแหน่ง นักวิชาการพิเศษ

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

( นายสุรียา นาคแท้ )