


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหน้าวัดบ้านโนนพะเนียม - บ้านทุ่งพิกุลทอง บ้านโนนพะเนียม หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดปริมาณงาน โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินเสริมคันทาง กว้าง ๒.๐๐-๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวานเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายแพร คู่พิมาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นางสาวธนพร สันพิมาย	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา นาคแท้	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	กรรมการ



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุง ถนนหินคลุก	สาย หน้าวัดบ้านโนนพะเนียม - บ้านทุ่งพิศทอง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพะเนียม หมู่ที่ 4 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	
รายละเอียดโครงการ	ขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,590.000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,770.00 ตารางเมตร ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 2.00-3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์เมตร และงานลงหินคลุกเป็นช่วงๆ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบ อบต.ชีวานเลขที่ 61/2566 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	

ประมาณการ	ณ วันที่	27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567	แบบเลขที่	61/2566				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,770.00	10.94	52,183.80	1.3642	14.92	71,189.14
3	งานดินถม	ลบ.ม.	45.00	127.42	5,733.90	1.3642	173.83	7,822.19
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-
2	งานผิวทาง(หินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	250.00	694.97	173,742.50	1.3642	948.08	237,019.52
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.(ชั้น3) ศก. 0.30 เมตร	ท่อน	-	503.96	-	-	-	-
					231,660.20		<b>รวม</b>	316,030.85
รวมค่างานทั้งสิ้น								316,030.85
<b>ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)</b>							<b>ปรับยอด</b>	<b>316,000.00</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	231,660.20	③ ปริมาตรหินคลุกรวม	=	250.00	ลูกบาศก์เมตร
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	④ เฉลี่ยราคาประมาณ	=	1,264.00	บาท/ลูกบาศก์เมตร
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		231,660.20	Factor F		1.3642	-
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		316,030.85	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3642	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%			
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		3,810.00	- เงินประกันผลงานหัก.....0%			
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		319,840.85	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....7%			
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม		<b>319,000.00</b>				

**ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นควรให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่...29...กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง 59 /2567

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

( นายแพร่ คูพิมาย )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

( นางสาวธนพร สันพิมาย )

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการ

( นายสุริยา นาคแท้ )