


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายทิศเหนือหมู่บ้าน) บ้านหมัน หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดปริมาณงาน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบ อบต.ชิวาน เลขที่ ๕๙ /๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๖,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายแพร คู่พิมาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นางสาวธนพร สันพิมาย	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา นาคแท้	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	กรรมการ



## แบบฟอร์มสรุปการกำหนดก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายทิศเหนือหมู่บ้าน		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลชิวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร หรือตามแบบ อบต.ชิวาน เลขที่ 59/2567 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย		
ประมาณการ ณ วันที่	สิงหาคม 2567	แบบแปลน เลขที่	59/ 2567

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลท์แตกโค็ด (TACK COAT)	ตร.ม	872.00	15.02	13,097.44	1.3642	20.4903	17,867.54
2	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ..... ซม.(กรณีแตกโค็ด)	ตร.ม	872.00	247.77	216,055.44	1.3642	338.0078	294,742.80
3	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ..... ซม.(กรณีแตกโค็ด) ช่วงที่ 2	ตร.ม	60.00	247.77	14,866.20	1.3642	338.0078	20,280.47
4	ป้ายไวเนิส	บ้าย	1.00	882.85	882.85	1.3642	1,204.3840	1,204.38
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	บ้าย	1.00	1,920.14	1,920.14	1.3642	2,619.4550	2,619.46

246,822.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 246,822.07 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง = 336,714.67 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง , สะพานและท่อเหลี่ยม = 336,700.00 บาท


ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นควรให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่.....สิงหาคม พ.ศ. 2567


รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ คำสั่ง ..... / 2567

ลงชื่อ




ประธานคณะกรรมการ  
(นายแพร์ คู่พิมาย)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ  
(นางสาวธนพร สันพิมาย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ  
(นายสุริยา นาคแท้)  
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง